

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ทำการเกรดบดอัดคันทางขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. และลงวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพานกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ ปร.๕

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววรรณมา	ลุงบ้าน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายภานุพงศ์	เวชวิทยายำกิจ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายสนธยา	แซ่ลิ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

รหัสสายทาง ลูกวัง ชื่อสายทาง สายบ้านนางพยอม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.6 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง - กว้าง เมตร

ระยะทางดำเนินการปรับระดับผิวแอสฟัลท์ AC 0.000 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนเสริมผิวและปรับระดับ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	153,926.00	1.3548	208,538.94	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 5.0%
					- พื้นที่ ผนตกชุก
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)			211,538.94	

คิดเงินงบประมาณเพียง

211,000.00

(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ ลุ่งบ้าน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภานุพงศ์ เวชวิทยอำไพกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนธยา แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา แซ่ลิ้ม)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นางสาววิลาสินี ทรพรพช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลูกรัง

ชื่อสายทาง

สายบ้านนางพยอม

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

1.600 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขูดรีดผิวทางเดิม แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ขูดรีดไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เคลือบปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	8,000	ตร.ม.	-	7.15	7.15	57,200.00	
	1.4 เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	120.0	ลบ.ม.	541.00	58.88	599.88	71,985.60	
	1.5 ลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	120	ลบ.ม.	168.51	37.66	206.17	24,740.40	
	1.5 ลูกรังบดอัดแน่นเสริมคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	หนา 0.05 ม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งาน Pavement In- Place Recycling							
	ขูดลึก 0.20 ม.							
	5.2 งานระบบระบายน้ำ							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.40 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.80 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.00 เมตร							
	ยอดยกไป						153,926.00	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลูกเรียง

ชื่อสายทาง

สายบ้านนางพยอม

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

1.600 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						153,926.00	
1	งานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ (OVERLAY)							
	1.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2ปรับระดับผิวแอสฟัลท์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานจราจรสงเคราะห์							
	2.1 งานปรับปรุง							
	2.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.1.3 ป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	
	2.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2 งานติดตั้ง							
	2.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.6 ป้ายจราจร ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						153,926.00	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลูกรัง

ชื่อสายทาง

สายบ้านนางพยอม

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

1.600 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						153,926.00	
	2.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 +ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต.78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.35 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.36 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2.37 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
	2.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.40 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	รวม						153,926.00	

ประมาณราคา.....

(นายสนธยา แซ่ลิ้ม)

นายช่างโยธา อบต.ตะปาน