

ประเภท : ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางย้อย-นายนิมิตร ตริรินทร์ หมู่ที่ ๒

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔(ก) จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน	๖๙๐,๐๑๕.๓๗	๑.๓๖๐๗	๙๓๘,๙๐๓.๙๒	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๙๓๘,๙๐๓.๙๒	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๙๓๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทองนรินทร์ แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประจักษ์ แก้วทงงค์)

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางธันชนก อำไพเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ประมาณราคามือวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายงาน : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนธยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	๑,๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๐	๒,๖๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบ	๘๒.๕๐	ลบ.ม.	๕๗๙.๐๐	๔๗,๗๖๗.๕๐	๙๑.๐๐	๗,๕๐๗.๕๐	๕๕,๒๗๕.๐๐	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ๒๘๐ ksc	๒๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๐๐	๔๑๕,๔๕๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๗๕,๕๘๒.๐๐	๔๙๑,๐๓๖.๐๐	
๔	หินคลุกไหลทาง	๔๙.๕๐	ลบ.ม.	๔๖๐.๐๐	๒๒,๗๗๐.๐๐	-	-	๒๒,๗๗๐.๐๐	
๕	Wire Mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐๐ มม.	๑,๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๔๔,๕๕๐.๐๐	๕.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	
๖	เหล็ก RB ๑๙ mm.	๐.๓๕๐	ตัน	๑๕,๗๖.๐๐	๕,๕๑๘.๑๐	-	-	๕,๕๑๘.๑๐	
๗	เหล็ก DB ๑๒ mm.SD	๐.๑๘๐	ตัน	๒๒,๒๐๔.๓๐	๓,๙๖๖.๗๗	-	-	๓,๙๖๖.๗๗	
๘	งานไม้แบบ คัด ๕๐ เปอร์เซนต์	๔๙.๕๐	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๑๘,๕๖๒.๕๐	-	-	๑๘,๕๖๒.๕๐	
๙	ค่าแรงไม้แบบ	๙๙.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๓,๑๖๗.๐๐	๑๓,๑๖๗.๐๐	
๑๐	วัสดุรอยต่อ	๔๘๕.๐๐	ม.	๓๗.๐๐	๑๗,๙๕๕.๐๐	๑๓.๐๐	๖,๓๐๕.๐๐	๒๔,๒๕๐.๐๐	
รวมค่าแรง+วัสดุ									๖๙๐,๐๑๕.๓๗