

ประเภท : ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน หมู่ที่ ๔

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔(ก) จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน	๓๕๙,๔๑๐.๔๐	๑.๓๖๐๗	๔๘๙,๐๔๙.๗๓	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๘๙,๐๔๙.๗๓	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๔๘๙,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายสนธยา แซ่ลิ้ม )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางทองนรินทร์ แซ่ลิ้ม )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายประจักษ์ แก้วทงงค์ )

ลงชื่อ.....

( นายสนธยา แซ่ลิ้ม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

( นางธนชนก อำไพเพชร )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

( นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่าย/งาน : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนธยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธา

๑๙๒ X๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแก้พื้นที่	๗๖๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๐	๑,๒๒๘.๘๐	๑,๒๒๘.๘๐	
๒	ทรายหยาบ	๓๘.๔๐	ลบ.ม.	๕๗๙.๐๐	๒๒,๒๓๓.๖๐	๙๑.๐๐	๓,๔๙๔.๔๐	๒๕,๗๒๘.๐๐	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ๒๕๐ ksc	๑๑๕.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๐๐	๑๙๓,๗๖๖.๔๐	๓๐๖.๐๐	๓๕,๒๕๑.๒๐	๒๒๙,๐๑๗.๖๐	
๔	หินคลุกไหลทาง	๑๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๐.๐๐	๕๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๕๒,๙๐๐.๐๐	
๕	Wire Mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐๐ มม.	๗๖๘.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๒๐,๗๓๖.๐๐	๕.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๒๔,๕๗๖.๐๐	
๖	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๒๕๐	ตัน	๑๕,๗๖๖.๐๐	๓,๙๔๑.๕๐	-	-	๓,๙๔๑.๕๐	
๗	งานไม้แบบ คัด ๕๐ เปอร์เซ็นต์	๒๘.๕๐	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๑๐,๖๘๗.๕๐	-	-	๑๐,๖๘๗.๕๐	
๘	ค่าแรงไม้แบบ	๕๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๗,๕๘๑.๐๐	๗,๕๘๑.๐๐	
๙	วัสดุรอยต่อ	๗๕.๐๐	ม.	๓๗.๐๐	๒,๗๗๕.๐๐	๑๓๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๓,๓๗๕.๐๐	
<b>รวมค่าแรง+วัสดุ</b>									
<b>๓๕๙,๔๑๐.๔๐</b>									