

ประเภท : ก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔(ก) จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน	๔๔๙,๖๙๙.๓๘	๑.๓๖๐๗	๖๑๑,๙๐๕.๙๕	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๖๑๑,๙๐๕.๙๕	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๖๑๑,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายสนธยา แซ่ลิ่ม )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางทองนรินทร์ แซ่ลิ่ม )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายประจักษ์ แก้วทองคำ )

ลงชื่อ.....

( นายสนธยา แซ่ลิ่ม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

( นายสมพร คงทน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ลงชื่อ.....

( นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตขอบ้านนางสุดา หมู่ที่ ๔- หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ : - - - - - รายการเลขที่ : - - - - -

ฝ่าย/งาน : กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณการโดย : นายสมรยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่แล้วบดทับ	๒,๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๖๓	๘,๕๖๖.๘๐	๘,๕๖๖.๘๐	
๒	ลูกกรงรองพื้นทางแล้วบดทับ	๓๕๒.๐๐	สป.ม.	๘๙.๔๔	๓๕,๐๐๒.๘๘	๕๕.๔๙	๑๖,๐๑๒.๔๘	๕๑,๐๑๕.๓๖	
๓	ทรายหยาบ	๘๒.๕๐	สป.ม.	๘๔๑.๑๒	๖๙,๓๘๒.๔๐	๙๑.๐๐	๗,๕๐๗.๕๐	๗๖,๘๘๙.๙๐	
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ๒๔๐ ksc	๑๒๐.๐๐	สป.ม.	๑,๖๓๕.๕๑	๑๙๖,๒๖๑.๒๐	๓๐๖.๐๐	๓๖,๗๒๐.๐๐	๒๓๒,๙๘๑.๒๐	คอนกรีต ๔x๒๐๐
๕	หินคลุกไหลทาง	๓๐.๐๐	สป.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๔,๐๑๘.๗๐	-	-	๑๔,๐๑๘.๗๐	
๖	Wire Mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐๐ มม.	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๗	เหล็ก RB ๑๙ mm.(๑๙.๖ เส้น)	๐.๐๗๐	ตัน	๒๔,๕๓๓.๓๓	๑,๗๑๗.๓๓	-	-	๑,๗๑๗.๓๓	
๘	งานไม้แบบ คัด ๕๐ เปอร์เซ็น	๒๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๘๘,๘๐๐.๐๐		
๙	ค่าแรงไม้แบบ	๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	
๑๐	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐ ม.	๑๐.๐๐	ม.	๑,๙๙๕.๓๓	๑๙,๙๕๓.๓๐	-	-	๑๙,๙๕๓.๓๐	
๑๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑.๐๐	สป.ม.	๑,๕๘๘.๗๙	๑,๕๘๘.๗๙	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๘๙๔.๗๙	
<b>รวมค่าแรง+วัสดุ</b>									๔๔๙,๖๙๙.๓๘