

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ : -

รายการเลขที่ : -

ฝ่าย/งาน : กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมาณการโดย :นายสนทยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างถนน คสล.								
๑	ปรับพื้นที่	๑,๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๘.๐๐	-	๒๐.๕๗	๓๗,๐๒๖.๐๐	๓๗,๐๒๖.๐๐	
๒	ทรายรองพื้น	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	
๓	คอนกรีต ๒๕๐ ksc	๒๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๓๘๕.๐๐	๑๐๓,๙๕๐.๐๐	๖๐๓,๔๕๐.๐๐	
๔	หินคลุกไหลทาง	๖๗.๕๐	ลบ.ม.	๘๕๐.๐๐	๕๗,๓๗๕.๐๐	-	-	๕๗,๓๗๕.๐๐	
๕	เหล็กววาย-เมท ขนาด ๔ มม. ๒๐x๒๐ ซม.	๑,๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๓,๐๐๐.๐๐	
๖	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒๘.๐๐	เส้น	๑๖๕.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	-	-	๔,๖๒๐.๐๐	
๗	ไม้แบบ คัด ๕๐ เปอร์เซนต์	๖๗.๕๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๙๐๐.๐๐	
๘	ค่าแรงไม้แบบ	๑๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑๖,๘๗๕.๐๐	๑๖,๘๗๕.๐๐	
๙	วัดรอยต่อ	๑๗๖.๐๐	ม.	๑๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	-	-	๑,๗๖๐.๐๐	
๑๐	ท่อ คสล. มอก. ขนาด ๐.๖๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๑,๖๗๐.๐๐	๑๐,๐๒๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๒๐.๐๐	
๑๑	ดินถม	๑๗๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	
รวมค่าแรง+วัสดุ							๑๖๑,๓๗๑.๐๐	๙๕๖,๒๒๖.๐๐	