

ประเภท : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประมง

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ                   | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ                 |
|----------|--------------------------|--|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| ๑        | ค่างานต้นทุน             | ๕๐๕,๕๔๘.๙๐                               | ๑.๓๖๒๔   | ๖๘๘,๗๕๙.๘๒                        | Factor F (ปกติ)          |
| ๒        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |          |                                   | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%      |
|          |                          |  |          |                                   | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%       |
|          |                          |  |          |                                   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% |
|          |                          |  |          |                                   |                          |
|          |                          |  |          |                                   |                          |
| สรุป     | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง   |  |          | ๖๘๘,๗๕๙.๘๒                        |                          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณเพียง   |  |          | ๖๘๘,๐๐๐.๐๐                        |                          |
|          | ตัวอักษร                 | หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน               |          |                                   |                          |

ขนาดพื้นที่ ๑,๑๒๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๑๔.๒๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกุลสิริ เตมียะทัต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชวลา อินทร์เอี่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนธยา แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา แซ่ลิ้ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาววิลาสินี ทรัพย์คช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ : -

รายการเลขที่ : -

ผู้ย/งาน : กองช่าง

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมาณการโดย : นายสนทยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธา

| ลำดับที่               | รายการ                             | จำนวน     | หน่วย  | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |             | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------|------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|----------|
|                        |                                    |           |        | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน   |                   |          |
| ๑                      | งานรับยกยี่พื้นท์                  | ๑,๑๒๐.๐๐/ | ตร.ม.  | -                | -          | ๒๓.๑๒        | ๒๓,๖๕๔.๕๐   | ๒๓,๖๕๔.๕๐         |          |
| ๒                      | ทรายรองพื้น                        | ๕๖.๐๐     | กบ.ม.  | ๖๕๑.๘๗           | ๓๖,๕๐๔.๗๒  | ๘๓.๐๐        | ๕,๐๖๖.๐๐    | ๔๑,๖๐๐.๗๒         |          |
| ๓                      | งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑๒:๔ : ๒๕๐ KSC | ๑๖๘.๐๐    | กบ.ม.  | ๑,๗๗๕.๗๐         | ๓๐๐,๐๘๓.๓๐ | ๓๐๖.๐๐       | ๕๑,๗๑๔.๐๐   | ๓๕๑,๘๐๗.๓๐        |          |
| ๔                      | หินคลุกไหล่ทาง                     | ๒๓.๐๐     | ๘๕๐.๔๗ | ๑๗,๘๕๘.๘๗        | -          | -            | ๑๗,๘๕๘.๘๗   |                   |          |
| ๕                      | Wire Mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐๐ มม.       | ๑,๑๒๐.๐๐  | ตร.ม.  | ๓๓.๐๐            | ๓๗,๗๒๐.๐๐  | -            | -           | ๓๗,๗๒๐.๐๐         |          |
| ๖                      | เหล็ก DB ๑๒ mm SD (๒๓เส้น)         | ๐.๐๕      | ตัน    | ๑๗,๓๘๓.๑๘        | ๘๖๘.๑๖     | -            | -           | ๘๖๘.๑๖            |          |
| ๗                      | งานไม้แบบ คัด ๕๐ เมตรเส้น          | ๕๒.๐๐     | ตร.ม.  | ๕๐๐.๐๐           | ๒๖,๘๐๐.๐๐  | -            | -           | ๒๖,๘๐๐.๐๐         |          |
| ๘                      | ค่าแรงไม้แบบ                       | ๘๔.๐๐     | ตร.ม.  | -                | -          | ๑๓๓.๐๐       | ๑๑,๑๗๒.๐๐   | ๑๑,๑๗๒.๐๐         |          |
| ๙                      | วัสดุรองข้อ                        | ๑๐๘.๐๐    | ม.     | -                | -          | -            | -           | -                 |          |
| ๑๐                     | ท่อคสล.มอก ขนาด ๐.๖๐ ม.            | ๗.๐๐      | ฟุต    | ๑,๐๐๘.๓๕         | ๗,๐๖๕.๔๕   | -            | -           | ๗,๐๖๕.๔๕          |          |
| <b>รวมค่าแรง+วัสดุ</b> |                                    |           |        |                  |            |              | ✓ ๘๑,๖๓๖.๕๐ | ✓ ๕๐๕,๕๕๘.๘๐      |          |