

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาล อบต.ตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าใบสั่ง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘)	๖,๔๒๑,๒๖๕.๓๙	
๒	จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๖,๔๒๑,๒๖๕.๓๙	
	ราคากลาง	๖,๔๒๑,๒๐๐.๐๐	
ราคากลาง (หักล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิลาสินี ทรพรพช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทองนรินทร์ แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

(ลงชื่อ).....
(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิลาสินี ทรพรพช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

(ลงชื่อ).....
(นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สบ.ศท.อนุบาล ๘)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาล อบต.ตะพาน หมู่ที่ ๑

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย นายสนธยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๔

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	๑..งานรับพื้นที่	๑.๐๐	รายการ					
	๒.งานเสาเข็ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕x๐.๒๕x๑๐ ม.	๔๐.๐๐	ตัน	๓,๕๑๕.๘๐	๑๔๐,๖๓๒.๐๐	๖๒๑.๐๐	๒๔,๘๕๐.๐๐	๑๖๕,๔๘๒.๐๐
	๓.งานสกัดหัวเสาเข็ม	๔๐.๐๐	ตัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐
	๔.งานขุดหลุมฐานราก	๑๖๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐
	๕. คอนกรีตโครงสร้าง ค๒	๑๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๘๙.๗๒	๓๔๒,๖๑๖.๘๘	๓๙๑.๐๐	๖๐,๒๑๔.๐๐	๔๑๒,๘๓๐.๘๘
	๖. ไม้แบบ ๘๐%	๒๗๔.๓๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๐๙,๗๒๘.๐๐	-	-	๑๐๙,๗๒๘.๐๐
	๗. ค่าแรงไม่แบบ	๓๔๒.๙๐	ตรม	-	-	๑๓๓.๐๐	๔๕,๖๐๕.๗๐	๔๕,๖๐๕.๗๐
	๘. ไม้คร่าว	๘๒๓.๓๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๓๒๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๒๙,๒๐๐.๐๐
	๙. ตะปู	๕๘๘.๗๓	กก.	๓๗.๓๘	๒,๑๙๕.๓๓	-	-	๒,๑๙๕.๓๓
	๑๐. เหล็กเสริม SR ๒๔ Dia ๖ มม	๔.๐๐	ตัน	๒๐,๒๔๙.๐๖	๘๐,๙๙๖.๒๔	๔,๑๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๙๗,๓๙๖.๒๔
	๑๑. เหล็กเสริม SR ๒๔ Dia ๙ มม	๐.๒๓	ตัน	๑๙,๒๖๓.๕๙	๔,๔๓๐.๖๓	๔,๑๐๐.๐๐	๙,๕๓๐.๐๐	๕,๓๖๓.๖๓
	๑๒. เหล็กเสริม SD ๒๔ Dia ๑๒ มม	๓.๑๔	ตัน	๑๗,๓๘๓.๑๘	๕๔,๕๘๓.๑๙	๓,๓๐๐.๐๐	๑๐,๓๒๒.๐๐	๖๔,๙๐๕.๑๙
	๑๓. เหล็กเสริม SD ๒๔ Dia ๑๖ มม	๔.๗๐	ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๘๐,๖๔๖.๗๔	๓,๓๐๐.๐๐	๑๕,๕๑๐.๐๐	๙๖,๑๕๖.๗๔
	๑๔. เหล็กเสริม SD ๒๔ Dia ๒๐ มม	๐.๖๒	ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๑๐,๖๓๘.๕๑	๒,๙๐๐.๐๐	๑,๗๙๘.๐๐	๑๒,๔๓๖.๕๑
							ยอดยกไป	๑,๐๗๐,๑๐๐.๒๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส ส.ศท.อนุบาล ๘)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาล อบต.ตะพาน หมู่ที่ ๑

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย

นายสนธยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

๔

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานผิวพื้น						ยอดยกมา	๑,๓๐๕,๔๗๑.๐๖
	๑. พื้นขัดหยาบ	๑๗๕.๐๐	ตรม	๗๖.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑๘,๕๕๐.๐๐
	๒. พื้นทรายล้าง	๑๑.๐๐	ตรม	๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	๓,๘๓๙.๐๐
	๓. พื้นกระเบื้องดินเผาต้าน ๖ x ๖ นิ้ว	๘๐.๐๐	ตรม	๓๗๘.๐๐	๓๐,๒๔๐.๐๐	๑๕๙.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐	๔๒,๙๖๐.๐๐
	๔. พื้นกระเบื้องเคลือบ ๘ x ๘ นิ้ว	๓๔๕.๐๐	ตรม	๑๗๕.๒๔	๖๐,๔๕๗.๘๐	๑๕๘.๐๐	๕๔,๕๑๐.๐๐	๑๑๔,๙๖๗.๘๐
	๕. พื้นดูราพลอร์	๒๙๘.๐๐	ตรม	๒๓๐.๐๐	๖๘,๕๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๖,๘๒๐.๐๐	๙๕,๓๖๐.๐๐
	งานฝ้าเพดาน							
	๑. ฝ้าเพดานเหล็กตัว C	๑๗๒.๐๐	ตรม	๓๕๐.๐๐	๖๐,๒๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๘,๙๔๔.๐๐	๖๙,๑๔๔.๐๐
	๒. ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน ๘ มม. ฉาบเรียบ	๖๑๒.๐๐	ตรม	๒๖๒.๐๐	๑๖๐,๓๔๔.๐๐	๗๕.๐๐	๔๕,๙๐๐.๐๐	๒๐๖,๒๔๔.๐๐
	๓. ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา ๖ ซม.	๖๑๒.๐๐	ตรม	๙๐.๐๐	๕๕,๐๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๗๐,๓๘๐.๐๐
							ยอดยกไป	๑,๙๓๖,๙๑๕.๘๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบดอกเส้าเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาล อบต.ตะพาน หมู่ที่ ๑

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ตำบลตะพาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย นายสนธยา แซ่ลิ้ม นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๔

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ประตู่ -หน้าต่าง						ยอดยกมา	๑,๙๒๖,๙๕๕.๘๖
	๑. ป๑ อลูมิเนียม ขนาด ๐.๙๐*๒.๐๐ ม. (มีช่องแสง)	๑๑.๐๐	ชุด	๕,๔๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๖๔,๙๐๐.๐๐
	๒. ป๑ PVC ขนาด ๐.๘๐*๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบ	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐
	๓. น๑ พร้อมลูกกรงเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ ขนาด ๔.๐๐*๑.๑๕ ม.(มีช่องแสง)	๘.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
	๔. น๒ พร้อมลูกกรงเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ ขนาด ๓.๐๐*๑.๑๕ ม.(มีช่องแสง)	๑๔.๐๐	ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๗๖,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๔๐๐.๐๐
	๕. น๓ พร้อมลูกกรงเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ ขนาด ๑.๔๐*๑.๑๕ ม.(มีช่องแสง)	๑๒.๐๐	ชุด	๖,๑๘๐.๐๐	๗๔,๑๖๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๖๐.๐๐
	งานสุขภัณฑ์							
	๑. ส้วมนั่งยองไม่มีฐาน	๑๑.๐๐	ชิ้น	๕,๕๙๙.๐๐	๖๑,๕๙๙.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๖๓,๓๙๙.๐๐
	๒. ส้วมนั่งราบ	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๓๒.๐๐	๓,๕๓๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๘,๐๓๒.๐๐
	๓. ฝักบัวอาบน้ำ	๓๖.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐
	๔. อ่างล้างหน้า	๔.๐๐	ชุด	๗๔๗.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๘๘๘.๐๐	๖,๘๗๖.๐๐
	๕. ที่ใส่สบู	๒๐.๐๐	ชุด	๒๙๙.๐๐	๕,๙๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	๖. ที่ใส่กระดาษชำระ	๑.๐๐	ชุด	๒๙๙.๐๐	๒๙๙.๐๐	๗๐.๐๐	๓๖๙.๐๐	๖๖๙.๐๐
	๗. ราวจวนผ้า	๔.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๙๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
							ยอดยกไป	๒,๔๒๓,๖๑๓.๘๖

